
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej we wsi Leonowicze gm. Michałowo
ADRES INWESTYCJI : Leonowicze
INWESTOR : Gmina Michałowo
ADRES INWESTORA : UL. Białostocka 11, 16-050 Michałowo
WYKONAWCA ROBÓT : Leon Filipowicz
ADRES WYKONAWCY : ul. Żabia 9/4, Białystok
BRANŻA : Drogowa
DATA OPRACOWANIA : 04.04.2017

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.04.2017

Data zatwierdzenia

PROJEKTANT DRÓG I MOSTÓW


techn. Leon Filipowicz
pr z § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 i § 5 ust. 2 Zuz. MK Nr 16
Nr ewid. W.Z.D.P. 6/445/15 /63

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej we wsi Leonowicze gm. Michałowo					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja 0.602	km km	 0.602	
				RAZEM	0.602
2	KNR 2-01 0202-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - wykonanie koryta na szerokości pobocza 60.2	m ³ m ³	 60.200	
				RAZEM	60.200
3	KNR 2-01 0233-03	Mechaniczne plantowanie terenu na szerokości poboczy 903	m ² m ²	 903.000	
				RAZEM	903.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1934.73	m ² m ²	 1934.730	
				RAZEM	1934.730
5	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 2079	m ² m ²	 2079.000	
				RAZEM	2079.000
6	kalk. własna	Nawierzchnie żwirowe - uzupełnienie przy nierównościach na nawierzchni brukowej 40	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000
7	kalk. własna	Nawierzchnia - potrójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 2709	m ² m ²	 2709.000	
				RAZEM	2709.000
8	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 903	m ² m ²	 903.000	
				RAZEM	903.000
9	KNNR 6 0112-05	Nawierzchnia żwirowa z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wjazdy 370	m ² m ²	 370.000	
				RAZEM	370.000
10	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PROJEKTANT DRÓG I MOSTÓW

techn. Leon Filipowicz

pr z § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 i § 5 ust. 2 Zarz. MK Nr 19

Nr ewid. W.Z.D.P. 8/445/15 /68