

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA ROLNICZEJ DROGI DOJAZDOWEJ NA GRUNTACH WSI OZIABLŹY					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.696	km km	0.696	
				RAZEM	0.696
2	KNNR 1 0101-03 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-30 cm 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNNR 1 0102-02 analogia	Mechaniczne karczowanie zagajników 0.2	ha ha	0.200	
				RAZEM	0.200
4	KNR 2-01 0223-03	Wykopy rowów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV 250	m ³ m ³	250.000	
				RAZEM	250.000
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 696*6	m ² m ²	4176.000	
				RAZEM	4176.000
6	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm (5.4+5.8)/2*696	m ² m ²	3897.600	
				RAZEM	3897.600
7	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. po zagęszczeniu 20 cm (5.0+5.4)/2*696	m ² m ²	3619.200	
				RAZEM	3619.200
8	KNNR 6 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem zjazdów żwirowych (16 zjazdów, pod każdym zjazdem 12mb rury PCV) 192	m m	192.000	
				RAZEM	192.000

PROJEKTANT DRÓG I MOSTÓW

techn. *Leon Filipowicz*
 pr z § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 i § 5 ust. 2 Zarz. MK Nr 19
 Nr ewid. W.Z.D.P. 3/445/15 /66