

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA DRUGI BIEN'DRUGA - SUPRONY - KOLEŚNO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja 3,067	km km	 3,067	 3,067
				RAZEM	3,067
2	KNR 2-01 0202-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 5 km - wykonanie obustronnych rowów na długości 1357m+ wykonanie koryta na szerokości pobocza (1357*0,4*0,3*2)+(3067*0,5*2*0,1)	m ³ m ³	 632,380	 632,380
				RAZEM	632,380
3	KNNR 6 1301-06 analogia	Skarpowanie i plantowanie skarp rowów 1357*2	m ² m ²	 2 714,000	 2 714,000
				RAZEM	2 714,000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (jezdnia + pobocza) 3067*6,0	m ² m ²	 18 402,000	 18 402,000
				RAZEM	18 402,000
5	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 3067*5	m ² m ²	 15 335,000	 15 335,000
				RAZEM	15 335,000
6	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pobocza 3067*0,5*2	m ² m ²	 3 067,000	 3 067,000
				RAZEM	3 067,000
7	kalk. własna	Nawierzchnia - poczwórne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 3067*5	m ² m ²	 15 335,000	 15 335,000
				RAZEM	15 335,000
8	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 13	szt. szt.	 13,000	 13,000
				RAZEM	13,000