



GMINA MICHAŁOWO

*Przetarg nieograniczony na: Budowa targowiska stałego w Michałowie.
Sygnatura akt: IG.271.4.2013*

IG.271.4.2013

Michałowo, dnia 25.06.2013r.

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „**Budowę targowiska stałego w Michałowie**” opublikowanego w BZP nr 225048 - 2013 z dnia 12.06.2013r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Zapytanie nr 1

1. Dotyczy: projekt tom I/projekty budowlane cz. I/ projekt tom 1.2.pdf tj. projekt zagospodarowania terenów wystawienniczo – handlowych. Zgodnie z opisem pkt. 3.4 urządzenie terenu pkt. 3.4a prace przygotowawcze jest:

„3.4 URZADZENIE TERENU”

3.4a PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy:

- *zdemontować dekoracyjne słupki betonowe (67szt.) oraz słupki typu „pachotek” w konstrukcji stalowej (5szt) wydzielające zjazd z drogi powiatowej i miejsca postojowe od pozostałego terenu. Słupki stanowią własność Gminy i należy je złożyć w wyznaczonym przez Inwestora miejscu. Widok nr 1,2*
- *zdemontować dwa słupy energetyczne oświetleniowe oraz skrzynkę elektryczną (punkt poboru energii elektrycznej) w koronie amfiteatru. Są one własnością Gminy i należy je złożyć w wyznaczonym przez Inwestora miejscu. Widok nr 3,4*
- *zdemontować nawierzchnię (ok. 200m²) ciągu pieszego ze schodami terenowymi prowadzący od drogi powiatowej w kierunku korony amfiteatru. Nawierzchnia jest własnością Gminy i należy je złożyć w wyznaczonym przez Inwestora miejscu. Widok nr 5*
- *zdemontować akcent plastyczny – herb Michałowa (podświetlany), który zostanie przeniesiony na nową lokalizację, po urządzeniu terenu. Herb jest własnością gminy i należy go odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem i złożyć w odpowiednim miejscu. Widok nr6*
- *wyciąć istniejące drzewa, zgodnie z decyzją na wycinkę dołączoną doza łączników formalno – prawnych,*
- *wyburzyć, zdemontować trzy budynki gospodarcze (pierwszy – parterowe, murowany, z dachem stromym, dwuspadowym, kryty blachą owym. 3x4x2,3m w kalenicy, drugi – parterowy, w konstrukcji szkieletu drewnianego z obudową z desek, z dachem stromym, dwuspadowym, krytym papką i eternitem w wym. 4x6,1x4,6m w kalenicy trzeci – parterowy, w konstrukcji murowanej, z dachem płaskim pokrytym eternitem o wym. 2,7x3,25x2,7m w kalenicy. Widok nr 7,8,*



GMINA MICHAŁOWO

*Przetarg nieograniczony na: Budowa targowiska stałego w Michałowie.
Sygnatura akt: IG.271.4.2013*

- inne instalacje, urządzenia, elementy zagospodarowania terenu, które stanowią własność Gminy i posiadają wartość materialną należy zabezpieczyć i przekazać Inwestorowi.”

Czy:

- a) Demontaż słupków i pacholek jest przedmiotem przetargu,
- b) Czy demontaż nawierzchni ciągu pieszego ze schodami terenowymi jest przedmiotem przetargu,
- c) Czy wycinka drzew jest przedmiotem przetargu,
- d) Czy wyburzenie trzech budynków gospodarczych jest przedmiotem przetargu.

Jeśli powyższe roboty są przedmiotem przetargu, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów, kto ponosi koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew i czy należy je uwzględnić w ofercie – załączonej dokumentacji brak jest „Decyzji na wycinkę drzew”

Odp. Ppkt a,b,c,d – powyższe prace są przedmiotem przetargu i należy przyjąć jako dodatkowe pozycje – roboty przygotowawcze jak poniżej. Nie ma opłat administracyjnych za wycinkę drzew.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.	Kalk. własna	Demontaż dekoracyjnych słupków betonowych.	szt	67	
				Razem	67
2.	Kalk. własna	Demontaż dekoracyjnych słupków typu „pacholek” w konstrukcji stalowej.	szt	5	
				Razem	5
3.	Kalk. własna	Demontaż słupów elektrycznych.	szt	2	
				Razem	2
4.	Kalk. własna	Demontaż skrzyni elektrycznej (punktu poboru energii elektrycznej) w koronie amfiteatru.	Szt.	1	
				Razem	1
5.	Kalk. własna	Demontaż nawierzchni ciągu pieszego ze schodami terenowymi prowadzący od drogi powiatowej w kierunku korony amfiteatru.	m2	200	
				Razem	200
6.	Kalk. własna	Demontaż akcentu plastycznego (herb Michałowa).	szt	1	
				Razem	1
7.	Kalk. własna	Wycinka, karczowanie, wywóz, istniejących drzew, o obwodach pni od 0,15m do 2,85m.	szt	26	
				Razem	26
8.	Kalk. własna	Demontaż budynków gospodarczych wg. opisu w projekcie.	szt	3	
				Razem	

Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznawania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Tytuł operacji: **Budowa targowiska stałego w Michałowie.**
Nr Umowy: **00001-6930-UM100085/12 z dnia 7 lutego 2013r.**



GMINA MICHAŁOWO

*Przetarg nieograniczony na: Budowa targowiska stałego w Michałowie.
Sygnatura akt: IG.271.4.2013*

2. Dotyczy: przedmiar robót drogowych

Poz.24 przedmiaru jest:

24 d.7	Wycena indywidualna	Mur oporowy z elementów żelbetowych typu „L” ws. 1,0m 47.0	m m	47.000	
				Razem	47.000

Prosimy o udostępnienie rysunku (np. przekrój przez mur, rozwinięcie muru).

Odp. Przekrój muru załączono do projektu (część drogowa).

3. Dotyczy: **budynku sanitarnego – magazynowego.**

3.1 dotyczy: przedmiaru robót budowlanych (budynki sanit.- mag.+wiata) w przedmiarze jest:

3	4545000-6	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
71 d.3	KNR 2-21 0601-05	Wykonanie murków z siedziskami przy placu wypoczynkowym (fund. bet. Szer. 20 cm, h=40 cm =murki z cegły klinkierowej h=ok.25cm=siedziska z listew drewnianych 6x6x30cm z odstępami 2 cm w kierunku poprzecznym murka na listwach drewnianych 6x3 cm fundament pod murki z B-20	m3	9.382	
				Razem	9.382
72 d.3	KNR 2-21 0601-06	j.w. z cegły klinkierowej spoinowanej	m3	2.932	
				Razem	2.932
73 d.3	KNR 2-21 0607-06	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – obudowa drewniana siedzeniowa	m	29.320	
				Razem	29.320
74 d.3	Kalk. własna	Dostawa stołów przenośnych wym. 100x280x80cm – konstrukcja stała blat z desek	szt	8.000	
				Razem	8.000
75 d.3	Kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	10.000	
				Razem	10.000
76 d.3	Kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu rzeźby z godłem	szt	1.000	
				Razem	1.000

Prosimy o udostępnienie:

- rysunków murków z siedziskami
- rysunku i charakterystyki koszy na śmieci
- rysunku i charakterystyki stołów przenośnych (dotyczy wiata stalowej)



GMINA MICHAŁOWO

*Przetarg nieograniczony na: Budowa targowiska stałego w Michałowie.
Sygnatura akt: IG.271.4.2013*

Odp. Zakres dokumentacji dotyczy projektu budowlanego. Nie obejmował rysunków szczegółowych elementów małej architektury. Rysunek murku z siedziskami przedstawia rys. 1/9. Poniżej widok i opis kosza:



Montaż - do przykręcenia do zabetonowania

Wymiary:

Szerokość/średnica: 48 cm
Wysokość: 85 cm
Pojemność: 35 litrów

- 3.2 a) z/z opisem technicznym do proj. Architektom-budowl. Tom III pkt. 6.3 „Stolarka” jest: „naświetla dachowe – indywidualne, do wykonania w oparciu o projekt indywidualny”
- b) z/z tym samym projektem „przekrój pionowy Y-Y” jest „naświetlenie dachowe ND płyta poliwęglanowa lita, na konstrukcji drewnianej, wykończona obróbką blacharską” oraz „rama z profili drewnianych 4x6 cm o wym. 60x140 cm + uszczelki + płyta poliwęglanowa lita (sposób mocowania zgonie z instrukcją)
- c) z/z przedmiarem robót budowlanych jest:

17	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej – wykonanie konstrukcji nożnej	m		
d.1.3	0526-01		m	61.040	
				Razem	61.040
18	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej 140x78 cm			
d.1.3	0526-02		szt	14.000	
				Razem	14.000

Prosimy o:

- udostępnienie projektu indywidualnego
- udostępnienie instrukcji montażu
- korektę wymiarów okien w przedmiarze
- określenie, czy powyższe naświetla mają być otwierane.

Odp. Skorygowano poz. 17 i 18 przedmiaru w załączeniu PDF. Naświetla mają być stałe. Instrukcję montażu dostarcza producent płyt poliwęglanowych.

3.3 z/z z proje. Arch. i przedmiarem jest: ściany w pom. Sanitarnych i przy umywalkach w pozostałych pomieszczeniach, należy obudować blachą ze stali nierdzewnej do wysokości 2m. prosimy o podanie charakterystyki blachy i jej grubości.

Odp. Obudowę ścian należy wykonać z blachy stalowej nierdzewnej gr. 1,5mm.

3.4 W przedmiarze robót budowlanych brak jest jakichkolwiek obróbek krawędzi przy kryciu dachówką bitumiczną. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Dodano w przedmiarach pozycję dotyczącą obróbek blacharskich.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznawania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Tytuł operacji: **Budowa targowiska stałego w Michałowie.**
Nr Umowy: **00001-6930-UM100085/12 z dnia 7 lutego 2013r.**



GMINA MICHAŁOWO

*Przetarg nieograniczony na: Budowa targowiska stałego w Michałowie.
Sygnatura akt: IG.271.4.2013*

3.5 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie powierzchnie widoczne elementów drewnianych mają być szlifowane.

Odp. Widoczne elementy drewniane mają być szlifowane.

3.6 Zz/z opisem do proj. Architektoniczno – budowlanego – tom III jest:

4. DANE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW BUD. –KONSTR. BUDYNKU

4.1 warunki gruntowo – wodne

warunki gruntowo – wodne określono w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną przez mgr Zygmunta Rostowskiego z przedsiębiorstwa Geologiczno-Wiertniczego „Raspol” w Białymstoku – wykonano 4 otwory w odległości 40-50m od projektowanego budynku. Dokumentacja stwierdza, że podłoże gruntowe zbudowane jest w części,przypowierzchniowej z nasypu nie budowlanego oraz gruntów organicznych t.j. namułu i torfu. Miąższość kompleksu organicznego łącznie z nasypem wynosi 0,8-1,3m.”

W związku z powyższym należałoby wnioskować że powyższe grunty nie nadają się do zasypania wykopów. Przedmiar robót budowlanych w pozycjach dotyczących robót ziemnych nie przewiduje zasypania wykopów gruntem dowiezionym (np. piasek, pospółka). Prosimy o korektę przedmiaru o poz. dotyczącą zakupu i dowiezienia gruntu do zasypania wykopów.

Odp. W przedmiarach zmieniono zakres robót ziemnych przy budynku socjalno-magazynowym.

3.7 Na rys. w proj. arch. przekrój X-X i Y-Y w pom. 1.4 „pom. sanitarne” widoczny jest sufit podwieszany. W przedmiarach robót brak jest powyższego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem rodzaju sufitu podwieszanego.

Odp. W przedmiarach dodano pozycję dotyczącą stropu podwieszanego z płyt GK+malowanie.

3.8 Na rys. rzutu dachu w proj. Arch-budowlanym widoczne są drabinki przeciwśniegowe w ilości 3 szt. W przedmiarze robót budowlanych brak jest powyższych drabinek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. W przedmiarach dodano pozycję dotyczącą montażu drabinek przeciw śniegowych.

3.9 Czy należy wycenić poręcze dla osób niepełnosprawnych oraz lustro uchylne w toalecie dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli tak prosimy o podanie typów oraz ilości.

Odp. W przedmiarach dodano pozycję montażu uchwytów.

3.10 Czy w toaletach należy wycenić wyposażenie takie jak dozownik mydła, pojemnik na ręczniki? Jeżeli tak prosimy o podanie typów oraz ilości.

Odp. W przedmiarach dodano pozycję dotyczącą montażu i wyposażenia.

3.11 Jakiego typu umywalki należy wycenić w pomieszczeniach nr 1.3, 1.4, 1.5? Czy tak jak w pozostałych pomieszczeniach mają to być umywalki ze stali nierdzewnej wpuszczone w blat?



GMINA MICHAŁOWO

*Przetarg nieograniczony na: Budowa targowiska stałego w Michałowie.
Sygnatura akt: IG.271.4.2013*

Odp. Wszystkie umywalki z wyjątkiem wc dla niepełnosprawnych (także w pomieszczeniach 1.3,1.4,1.5) są ze stali nierdzewnej wpuszczane w blat.

3.12 Prosimy o podanie typu umywalki oraz miski ustępowej w toalecie dla osób niepełnosprawnych.

Odp. Np. umywalka typ Nova Top (lub równoważne) i zestaw wc Nowa Top bez barier (lub równoważne) – bez poręczy, poręcze są w projekcie budowlanym.

3.13 Ponieważ producent podgrzewaczy HOT80 wycofał ze swojej oferty te podgrzewacze i nie oferuje zmieników (tzn. nie produkuje podgrzewaczy posiadający zbiornik ze stali nierdzewnej). Prosimy o podanie innego typu podgrzewacza.

Odp. Podgrzewacz elektryczny można zastąpić podgrzewaczem elektrycznym HIT80 (lub równoważne).

4. Dotyczy: wiata.

4.1 Prosimy o udostępnienie zestawienia stali konstrukcyjnej na wiatę stalową.

Odp. Zestawienie stali zostało podane w poz. 65 przedmiarów.

4.2 A) w przedmiarze robót budowlanych jest:

67 d.2.5	NNRNKB 202 0537- 04 Dach czoło	Pokrycie dachów o pow. Ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową T45 gr. 0,55mm kolor – ciemno-zielony od góry/biały od spodu	m 2	1238.118 361.184	
				Razem	1599.302

B) w projekcie architektonicznym jest: pokrycie dachu blachą trapezową TR 45 gr. 0,55 mm oraz „czoło dachu” blacha trapezowa TR 20 gr 0,50m. prosimy o sprecyzowania profili blach trapezowych oraz ich grubości oraz korektę poz. 67 przedmiaru.

Odp. W przedmiarach rozdzielono pozycję na dwie.

4.3 Czy w wierzchnich warstwach gruntu nie zlegają nasypy niebudowlane i namuły i w związku z powyższym do zasypania wykopów tj. poz. 55 nie należałoby użyć gruntu dowiezionego (piaski lub pospółki) j jego zakup oraz dowóz uwzględnić w kosztorysie. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp. W przedmiarach zmieniono zakres robót ziemnych przy wiacie.

Zapytanie nr 2

Wyjaśnienie dotyczy budynku sanitarno – magazynowego:

1. Na rzucie parteru w projekcie architektoniczno – budowlanym tom III, w zespole sanitarnym męskim oraz damskim widoczne są blaty ze stali nierdzewnej (w których będą osadzone umywalki ze stali nierdzewnej), w przedmiarach robót brak jest powyższych blatów. Prosimy o:

a) Udostępnienie rysunku detalu (są to elementy prawdopodobnie do wykonania indywidualnego) oraz jakiegoś opisu.

b) Uzupełnienie przedmiarów o powyższe blaty.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznawania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Tytuł operacji: **Budowa targowiska stałego w Michałowie.**
Nr Umowy: **00001-6930-UM100085/12 z dnia 7 lutego 2013r.**



GMINA MICHAŁOWO

*Przetarg nieograniczony na: Budowa targowiska stałego w Michałowie.
Sygnatura akt: IG.271.4.2013*

Odp. Zakres dokumentacji dotyczył projektu budowlanego. Nie obejmował rysunków szczegółowych wykończenia wnętrza. W poz. 44 należy przyjąć koszt blatów umywalkowych ze stali nierdzewnej łącznie z montażem umywalek.

2. Przedmiar robót budowlanych poz. 44 „osadzenie ościeżnic drzwiowych wraz z drzwiami...” w ilości 6,363 m². W pozycji uwzględniono jedynie 3 szt. drzwi, wg rysunku parteru i zestawieniu stolarki powinno być 4+1=5 szt. tj. 10,605m². Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp. W przedmiarach należy przyjąć ilość drzwi 5 szt. a obmiar 10,605m².

3. Na elewacjach widoczne są dekoracyjne obramowania drzwi (3 kpl). W przedmiarach brak jest wykonania powyższych opasek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót opasek.

Odp. W przedmiarach koszt obramowania drzwi ująć łącznie z montażem drzwi.

4. Na elewacjach, pod oznaczeniem cyfrą „3” jest kolor szary (cokół). Prosimy o sprecyzowanie, czy jest to kolor naturalnego betonu wieńca, czy też należy wykonać tynk na cokole w kol. szarym. Prosimy o uszczegółowienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych.

Odp. Oznaczonych na elewacjach cyfrą 3 kolor szary cokołu dotyczy koloru naturalnego wieńca.

Zapytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o podanie wykazu projektowanych studni betonowych DN1000 (8szt.) oraz studzienek ściekowych o śr. 500mm (10szt.) kanalizacji deszczowej wraz z wysokościami i/lub rzędnymi. Czy liczba w/w elementów podanych w przedmiarze jest zgodna z projektem? Proszę także o potwierdzenie średnicy studzienek ściekowych.

Odp. Studni betonowych kanalizacji deszczowej DN1000 jest 8 szt, są to studnie o wysokości do 3.0 m zgodnie z poz.38, rzędne studni zawarte są w części graficznej - profile kanalizacji deszczowej. Studni deszczowych ulicznych betonowych DN500 jest 7 szt., są to studnie o wysokości ok. 2.2 m z osadnikiem 0,7 m, rzędne studni zawarte są w części graficznej - profile kanalizacji deszczowej.

Zapytanie nr 4

1. W przedmiarach robót sanitarnych podani zostali producenci materiałów i urządzeń. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych?

Odp. Wszystkie podane w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót nazwy własne, handlowe znaki towarowe (materiałów i urządzeń) lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwanie techniczne, parametry jakościowe i wymagany standard. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych „równoważne” pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów

Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznawania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Tytuł operacji: **Budowa targowiska stałego w Michałowie.**
Nr Umowy: **00001-6930-UM100085/12 z dnia 7 lutego 2013r.**



GMINA MICHAŁOWO

*Przetarg nieograniczony na: Budowa targowiska stałego w Michałowie.
Sygnatura akt: IG.271.4.2013*

technicznych, co najmniej takich jak wskazane w udostępnionych dokumentach technicznych- parametrów technicznych i fizycznych

2. Podstawa wyceny KNR-W 2-15 0208-04 przedmiaru robót „Instalacja wod-kan...” poz. nr4 dotyczy budynków niemieszkalnych, tymczasem opis tej pozycji brzmi: „Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych ...” Czy zapis ten został umieszczony omyłkowo?

Odp. Tak, jest to zapis omyłkowy.

3. W przedmiarze robót „Instalacja wod-kan...” obmiar poz. nr18 i nr19 jest taki sam i wynosi 17,80m. Tymczasem ilość izolowanych rurociągów wynosi już adekwatnie dla śr. 32mm – 17,8m a dla śr. 40 mm – 13,3m. Które ilości są prawdziwe? Prosimy o korektę przedmiaru robót tak aby ujednolicić zakres robót dla wszystkich oferentów.

Odp. W poz. 19 powinno być 13,3mb.

4. W przedmiarze robót „Instalacja wod-kan...” długości rurociągów do izolacji po zsumowaniu wynoszą się na ilość 71.50mb, natomiast pozycje nr 26 i nr 27 zawierają 71,4m. Które ilości są prawdziwe? Prosimy o korektę przedmiaru robót tak aby ujednolicić zakres robót dla wszystkich oferentów.

Odp. Poz. 26 i 27 są poprawne.

5. Czy pisuary, ustępy, umywalka dla NP mają być zawieszane na stelażach? Jeżeli tak to prosimy o dopisanie pozycji kosztorysowej do przedmiaru robót tak aby ujednolicić zakres robót dla wszystkich oferentów.

Odp. Montaż urządzeń bez zastosowania stelaży.

6. Czy w budynku sanitarno - gospodarczym przewidziano strefy oddzielenia pożarowego? Jeżeli tak to prosimy o ich sprecyzowanie poprzez określenie ilości przejść p.poz. (na jakim rodzaju rury i średnicy występuje).

Odp. Budynek sanitarno – gospodarczy stanowi jedną strefę pożarową.

7. Opis techniczny projektu budowlanego branży sanitarnej zawiera zapis: „W miejscach skrzyżowania wykonywanych przyłączy z kablami energetycznymi ... zabezpieczyć kable na czas prowadzonych robót.” Czy zakres tych prac jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o te prace dodając pozycje np. KNNR 1 0527-01 „Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie; element o rozpiętości 4 m” i KNNR 1 0527-06 „Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie; element o rozpiętości 4 m.”

Odp. Należy dodać poz. zgodną z KNNR 1 0527-01 i KNNR 1 0527-06 obmiar 3 szt.



GMINA MICHAŁOWO

*Przetarg nieograniczony na: Budowa targowiska stałego w Michałowie.
Sygnatura akt: IG.271.4.2013*

8. Opis techniczny projektu budowlanego branży sanitarnej zawiera zapis: „Ziemię z wykopów składowa i część jej użyć do zasypania wykopów.” Przedmiar robót nie zawiera podziału mas ziemnych do odkładu i do zasypania. Prosimy o sprecyzowanie tych ilości a tym samym korektę przedmiaru robót poprzez wprowadzenie pozycji kosztorysowych w przedmiarze robót.

Odp. Poprawny zapis brzmi „Ziemię z wykopów składować i użyć do zasypania wykopów. Nadmiar ziemi użyć do ukształtowania terenu.” Kształtowanie terenu jest w zakresie projektu drogowego.

9. Opis techniczny projektu budowlanego branży sanitarnej zawiera zapis: „Nadmiar ziemi użyć do ukształtowania terenu lub wywieźć.” Przedmiar robót nie zawiera odwozu ani plantowania ziemi. Prosimy o sprecyzowanie tych prac ilości a tym samym korektę przedmiaru robót poprzez wprowadzenie pozycji kosztorysowych w przedmiarze robót.

Odp. Poprawny zapis brzmi „Ziemię z wykopów składować i użyć do zasypania wykopów. Nadmiar ziemi użyć do ukształtowania terenu.” Kształtowanie terenu jest w zakresie projektu drogowego.

10. Opis techniczny projektu budowlanego branży sanitarnej zawiera zapis: „Przed zasypaniem wykonanych rurociągów należy wykonać inwentaryzację ...” Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczących wykonania w/w prac inwentaryzacji/dokumentacji powykonawczej jak również tyczenia geodezyjnego? Czy tego typu obsługę geodezyjną Inwestor wykona na swój koszt? Jeżeli nie prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac tak aby ujednolicić go dla wszystkich oferentów.

Odp. Obsługa geodezyjna inwestycji zawarta jest w kosztach ogólnych budowy.

11. Projekt techniczny wskazuje na wykonanie sieci zewnętrznych pod ciągami jezdni, parkingami. Aby uzyskać właściwy dla tego typu nawierzchni wskaźnik zagęszczenia gruntu – należy grunt wymienić. Czy Zamawiający dokona na swój koszt wymiany gruntu? Czy jest ona może przedmiotem niniejszego postępowania? Jeżeli jest to prosimy o doprecyzowanie ilości mas ziemnych niezbędnych do wykonania wymiany gruntu.

Odp. Wykonanie nawierzchni ciągów jednych i parkingów jest w zakresie projektu drogowego.

Uwaga: Wprowadza się nowy przedmiar robót do pobrania w pliku PDF.